DESIGNATION	UNITE	QTE	P. U	P. TOTAL
GENERALITES		,		
installation de chantier	ens	1	250,000	250,000
to	tal 1	· · · · · · · · ·		250,000
GROS ŒUVRE				
terassement generaux				
nettoyage du terrain	m²			
main d'œuvre	ens	1	15,000	15,000
implantation	ens	1	150,000	150,000
fouille en trou	m3	38.205		
Fouille en rigole	m3	71.19		
main d'œuvre	ml	1	150,000	150,000
remblais des fouilles et sous dallage	m3			
main d'œuvre	ens	1	70,000	70,000
OUVRAGE EN FONDATION ET EN INFRASTRUCTURE				-
beton de propreté dosé a 150 kg/m3	m3	3.647		
ciment cpj 32,5R	tonne	0.547	85,000	46,493
sable	m3	1.459	5,000	7,293
gravier	tonne	4.668	10,000	46,675
semelle filante en BA dosé a 350 kg/m3	m3	9.492		
semelle isolée en BA dosé a 350 kg/m3	m3	7.092		
armatures				
HA6	kg	41.71	500	20,855
HA8	kg	123.81	500	61,905
HA10	kg	234.11	500	117,055
HA12	kg	335.75	500	167,875
ciment cpj 42,5R	tonne	5.80	90,000	522,396
sable	m3	6.63	5,000	33,168
gravier	tonne	21.23	10,000	212,275
mur de soubassement en agglos 15 plein	U	1263		
ciment cpj 32,5R	tonne	3.51	85,000	298,175
sable	vge	2	60,000	120,000
Amorces de Poteaux en BA dosé a 350 kg/m3	m3	1.780		
ciment cpj 42,5R	tonne	0.267	85,000	22,692
sable	m3	0.712	5,000	3,560
gravier	tonne	2.278	10,000	22,781
chainage en BA dosé a 350 kg/m3	m3	3.182	·	
HA6	kg	56.193	500	28,096
HA10	kg	195.219	500	97,609
ciment	tonne	0.477	85,000	40,576
sable	m3	1.273	5,000	6,365
gravier	tonne	4.073	10,000	40,735
dallage en BA dosé a 300 kg/m3	m²	185.85	,	12,7,33

total fondation				
main d'œuvre plombier	fft	1	30,000	30,000
main d'œuvre Electricien	fft	1	30,000	30,000
main d'œuvre ferrailleur	kg	1399.711	100	139,971
main d'œuvre maçon	fft	1	250,000	250,000
main d'œuvre menuisier	fft	1	50,000	50,000
Tube iso orange 11	Rlx	2	16,000	32,000
Tube iso orange 13	Rlx	1	20,000	20,000
tuyau en PVC	Barre	4	6,000	24,000
Chevrons 6/8 4m	U	10	3,000	30,000
Planche de coffrage 4m	U	40	4,000	160,000
HA6	kg	412.920	500	206,460
armatures	bottes	2	45,000	90,000
gravier	tonne	19.031	25,000	475,776
ciment cpj 42,5R	m3	4.460	12,000	53,525
ciment	tonne	3.717	100,000	371,700